



INWESTYCJE GMINNE W 2018 R.

INWESTYCJE LINIOWE

Wodociąg Kielnarowa Wólka

Opracowano dokumentację projektową, oraz kosztorys inwestorski wodociągu. Zawarto umowę z UG-B z Sanoka na budowę i wykonano wodociąg: PE Ø 40 mm dł. 110 mb, PE Ø 50 mm dł. 56 mb, PE Ø 110 mm dł. 693 mb, budowa wodociągu umożliwia podłączenie 6 budynków. Kwota 114.713,35 zł.

Wodociąg Kielnarowa Zagonianka

Zapłacono za nadzór archeologiczny na budowie wodociągu. Zawarto umowę z UG-B z Sanoka na budowę i wykonano wodociąg: PE Ø 40 mm dł. 660 mb, PE Ø 63 mm dł. 14 mb, PE Ø 90 mm dł. 1293 mb, budowa wodociągu umożliwiła podłączenie 21 budynków. Kwota 141.921,43 zł.

Wodociąg Tyczyn ul. Mickiewicza

Opracowano dokumentację projektową wodociągu. Zawarto umowę z UG-B z Sanoka na budowę i wykonano wodociąg: PE Ø 40 mm dł. 9 mb, PE Ø 90 mm dł. 319 mb, budowa wodociągu umożliwiła podłączenie 21 budynków. Kwota 47.968,70 zł.

Kanalizacji sanitarnej Hermanowa

PB „AWERS” Sp. z o.o. w Zgłobniu wykonał: przydomową przepompownię ścieków wraz z odcinkiem kanalizacji sanitarnej i tłocznej. Kwota 12.156,01 zł.

Kanalizacji sanitarnej Kielnarowa

Opracowano dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej przez PB „AWERS” Sp. z o.o. w Zgłobniu. Wykonano kanalizację sanitarną PVC Ø 160 mm, dł. 320 mb. Kwota 47.699,53 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej Kielnarowa Zawodzie

Opracowano dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej. Zapłacono za uzgodnienie projektu na naradzie koordynacyjnej POGiK w Rzeszowie. Kwota 11.855,40 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Mokra Strona Tyczyn

PB „AWERS” Sp. z o.o. w Zgłobniu wykonał: kanalizację sanitarną PVC Ø 200 mm dł. 661 mb. Kwota 119.096,35 zł.

Kanalizacja sanitarna Tyczyn ul. Potoki

Opracowano dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej. Zapłacono za uzgodnienie projektu na naradzie koordynacyjnej POGiK w Rzeszowie. Kwota 10.058,50 zł.

Wykup działek pod przepompownię ścieków (Kielnarowa, Borek Stary)

Kwota 39.950,00 zł.

INWESTYCJE DROGOWE

Przebudowa drogi gminnej Borek Stary Centrum w km 0+000-0+210

Ogłoszono i przeprowadzono przetarg na przebudowę drogi na odcinku dł. 210 mb. Wykonano: profilowanie nawierzchni drogi, podbudowę z kruszywa łamanego, skropiono podbudowę emulsją asfaltową, położono masę bitumiczną gr. 4+3 cm, utwardzono pobocza kruszywem, wykonano zjazdy, oczyszczono rowy odwadniające. Kwota 98.779,87 zł.

Przebudowa drogi gminnej Borek Stary Zawodzie

Zlecono opracowanie projektu technicznego i zmiany organizacji ruchu i zgłoszono do Starostwa Powiatowego rozpoczęcie robót budowlanych. Kwota 30.092,40 zł.

Przebudowa drogi gminnej Borek Stary Szkoła boczna

Zlecono i opracowano projekt techniczny na przebudowę drogi na odcinku 380 mb. Kwota 4.300,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej Hermanowa Czerwonki boczna

Ogłoszono i przeprowadzono przetarg na przebudowę drogi, złożono wniosek o dofinansowanie ze środków usuwania skutków klęsk żywiołowych, otrzymano promesę w kwocie 110.000,00 zł. Na odcinku dł. 742 mb wykonano: stabilizację betonową, podbudowę z kruszyw łamanych, skropiono nawierzchnię, położono masę bitumiczną gr. 4+3 cm, utwardzono pobocza, zjazdy i oczyszczono rowy przydrożne. Kwota 360.026,36 zł.

Przebudowa drogi gminnej Hermanowa Łazy boczna

Ogłoszono i przeprowadzono przetarg. Wykonano: przepusty pod drogą, stabilizację betonową, podbudowę z kruszyw łamanych gr. 15 cm, skropiono nawierzchnię emulsją asfaltową, położono masę bitumiczną gr. 4+3 cm, utwardzono obustronne pobocza, wykonano zjazdy i oczyszczono rowy odwadniające na odcinku dł. 433 mb. Kwota 169.308,06 zł.

Przebudowa drogi gminnej Hermanowa Pańskie Pola Łącznik

Ogłoszono i przeprowadzono przetarg na przebudowę odcinka dł. 980 mb. Wykonano: profilowanie drogi, kanalizację deszczową \varnothing 300 wraz z trzema studzienkami rewizyjnymi i kratką ściekową, przepust pod drogą \varnothing 600, prace ziemne na poszerzeniach drogi, podbudowę z kruszyw łamanych, skropiono nawierzchnię, ułożono korytka ściekowe wzdłuż drogi na odcinku dł. 1000 mb, ułożono korytka ściekowe na odcinku dł. 130 mb, położono masę bitumiczną gr. 4+3 cm, utwardzono pobocza szerokości 0,50 m, zamontowano kraty przejazdowych na zjazdach 2 szt. Kwota 536.168,90 zł (w tym dofinansowanie 82.485,00 zł).

Przebudowa drogi gminnej Hermanowa Łazy boczna II

Zlecono i opracowano projekt techniczny na przebudowę odcinka dł. 152 mb. Kwota 1.950,00 zł.

Rozbudowa drogi Gradkowiec do drogi powiatowej Przylasek

Zlecono opracowanie projektu technicznego zgodnie z ustawą ZRID. Termin realizacji zadania (wydatki niewygasające) do 30 czerwca 2019 r. Kwota 30.000,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej Hermanowa Kółko Rolnicze Grunwald

Opracowano projekt techniczny na przebudowę drogi, zgłoszono rozpoczęcie robót do Starostwa Powiatowego w Rzeszowie. Kwota 5.000,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej Hermanowa Skotnik Łącznik

Opracowano projekt techniczny na przebudowę drogi, zgłoszono rozpoczęcie robót do Starostwa Powiatowego w Rzeszowie. Kwota 6.000,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej Kielnarowa Dół

Opracowano projekt techniczny i złożono wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, który został rozpatrzony pozytywnie. Ogłoszono i przeprowadzono przetarg na budowę odcinka drogi dł. 490 mb. Wykonano: przepusty pod drogą \varnothing 600, korytowanie na poszerzeniach drogi,

nową podbudowę na poszerzeniach i korycie, podbudowę z kruszyw łamanych skropiono nawierzchnię, położono masę bitumiczną gr. 4+3 cm, obustronne pobocza z kruszyw łamanych 0,50 m, ułożono nowe korytka ściekowe w rowie odwadniającym, wykonano i utwardzono masą bitumiczną zjazdy do pól i posesji, wykonano mijanki i oznakowanie drogi. Kwota 368.635,81 zł (w tym dotacja 108.404,00 zł).

Przebudowa drogi gminnej Kielnarowa Zagonianka

Zlecono i opracowano projekt techniczny na przebudowę drogi. Kwota 7.000,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej Kielnarowa Zawodzie

Ogłoszono i przeprowadzono przetarg na przebudowę odcinka dł. 343 mb. Wykonano: poszerzenie o 0,50 m na całym odcinku, podbudowę z kruszyw łamanych, położono masę bitumiczną na poszerzeniach, przepust pod drogą Ø 1000, poszerzenie skrzyżowania, położono masę bitumiczną gr. 4+3 cm na całej szerokości drogi, utwardzono obustronne pobocza, oczyszczono zjazdy do pól i posesji, oczyszczono rów przydrożny, ustawiono bariery ochronne na przejściu po drogą. Kwota 177.749,24 zł.

Przebudowa drogi gminnej Kielnarowa Debrza

Na odcinku drogi dł. 504 mb wykonano: poszerzenie drogi, podbudowę na poszerzeniach, wycinkę drzew, przepust pod drogą Ø 600, odwodnienie korytkami ściekowymi, skropiono nawierzchnię, położono masę bitumiczną gr. 4+3 cm, utwardzono pobocza, zjazdy do pól i posesji, zamontowano bariery ochronne przy niebezpiecznych skarpach. Kwota 185.837,43 zł.

Przebudowa drogi gminnej Kielnarowa Obszary Wólka

Zlecono i opracowano projekt techniczny na przebudowę drogi. Kwota 3.936,00 zł.

Pomoc rzeczowa dla Województwa Podkarpackiego na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów Dylągówka w Kielnarowej

W ramach pomocy rzeczowej opracowany został przedmiar robót i kosztorys inwestorski niezbędny do ogłoszenia przetargu i wykonania prac związanych z budową chodnika w Kielnarowej. Kwota 3.936,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej Matysówka Cmentarz Słocina

Zlecono i opracowano projekt techniczny na przebudowę drogi. Kwota 4.033,30 zł.

Przebudowa drogi gminnej Matysówka Słocina boczna

Ogłoszono i przeprowadzono przetarg na budowę odcinka dł. 211 mb drogi. Wykonano: koryto drogi, nową podbudowę z kruszyw łamanych, wycinkę drzew i krzewów, odwodnienie korytkami ściekowymi, skropiono nawierzchnię emulsją asfaltową, położono masę bitumiczną gr. 4+3 cm, utwardzono obustronne pobocza, wykonano zjazdy z masy asfaltowej i zjazdy pod mijanki. Kwota 109.882,42 zł (w tym pomoc finansowa Gminy Miasto Rzeszów 100.000,00 zł).

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Opracowano projekt techniczny i złożono wniosek o dofinansowanie do Zarządu Województwa Podkarpackiego. Ogłoszono i przeprowadzono przetarg na wykonanie utwardzenia drogi na odcinku dł. 432 mb. Wykonano: prace ziemne przy profilowaniu koryta drogi, wyprofilowano skarpy i wycięto drzewa i krzewy na skarpach, odwodnienie korytkami ściekowymi na całym odcinku drogi, podbudowę z łupka gr. 20 cm, utwardzenie nawierzchni kłińcem, zwroty z korytek betonowych przejazdowych przez drogę. Kwota 102.396,09 zł (w tym dofinansowanie 65.000,00 zł).

Przebudowa ul. Krętej w Tyczynie

Opracowano projekt techniczny i złożono wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi ze środków powodziowych. Wykonano: przebudowę przepustów, wyprofilowano koryto drogi, podbudowę z kruszyw łamanych, skropiono nawierzchnię emulsją asfaltową, położono masę bitumiczną gr. 4+3 cm, utwardzono obustronne pobocza kruszywem łamanym, oczyszczono zjazdy i rowy przydrożne, ułożono korytka ściekowe w rowie odwadniającym, wykonano jedną mijankę. Kwota 156.918,45 zł (w tym środki powodziowe 116.800,00 zł).

Przebudowa ul. Parkowej w Tyczynie

Termin wykonania prac 30 czerwca 2019 r. Kwota 589.629,11 zł (wydatki niewygasające – 589.451,99 zł).

Przebudowa drogi gminnej Nr 108952R ul. Pułanek w Tyczynie – Hermanowa Pańskie Pola Nr 108932R oraz przebudowa drogi gminnej nr 108964R ul. Partyzantów w Tyczynie

Złożony wniosek o dofinansowanie do Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 został pozytywnie rozpatrzony. Na dł. 1381,18 mb drogi przebudowano zjazdy i przepusty do szerokości 5 mb, wykonano: podbudowę z kruszyw łamanych, położono masę bitumiczną, skropiono nawierzchnię, odwodnienie drogi korytkami ściekowymi, utwardzono pobocza kruszywem łamany, umocniono skarpy płytami „Jumbo”, wykonano zjazdy do posesji i mijanki, założono bariery ochronne i oznakowanie drogi zgodnie z opracowanym projektem zamiennym organizacji ruchu. Kwota 928.428,56 zł (w tym dofinansowanie 438.093,00 zł).

Przebudowa ul. Ogrodowej boczna w Tyczynie

Opracowano projekt techniczny, przeprowadzono przetarg na przebudowę drogi, wykonano: poszerzenie do szerokości 5 mb, podbudowę na poszerzeniu z kruszyw łamanych, odwodnienie korytkami ściekowymi przy jezdni, oczyszczono rów odwadniający, podbudowę z kruszyw łamanych na całej szerokości, skropiono nawierzchnię, położono masę bitumiczną gr. 4+3 cm, utwardzono pobocza kruszywem łamany na dł. 223 mb. Kwota 195.079,99 zł.

Przebudowa ul. Potoki w Tyczynie

Zadanie realizowane zgodnie z ustawą ZRID. Zlecono opracowanie projektu technicznego na rozbudowę drogi gminnej na odcinku dł. 1544 mb. Termin realizacji zadania do 30 czerwca 2019 r. Kwota 55.000,00 zł (w tym wydatki niewygasające 5.500,00 zł).

Przebudowa ul. K. Wielkiego w Tyczynie

Ogłoszono i przeprowadzono przetarg na przebudowę drogi dł. 312 mb. Przebudowano zjazdy do posesji z kostki brukowej, wymieniono krawężniki drogowe, wyregulowano studnie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, skropiono nawierzchnię emulsją asfaltową, położono masę bitumiczną gr. 4+3 cm, wykonano zjazdy z masy bitumicznej przy uliczkach bocznych. Kwota 66.920,67 zł.

Udzielenie pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu na budowę chodników przy drogach powiatowych w Tyczynie

Przekazano środki w wysokości 150.000,00 zł. W ramach udzielonej pomocy powiat wykonał: chodnik dł. 310 mb ul. Orkana, 320 mb ul. Lasek, parking dł. 150 mb obok cmentarza w Tyczynie.

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów-Dyłałówka w zakresie budowy chodnika wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w km 12+015-13+258 w Borku Starym strona lewa

Zakres prac obejmował wykonanie poszerzenia drogi i budowę chodnika na odcinku dł. 1243 mb. Wykonano: prace ziemne do położenia rur Ø 500 - Ø 600 celem wykonania kanalizacji deszczowej, studzienki rewizyjne Ø 1000, przykanaliki, podbudowę na poszerzeniach, ułożono krawężniki drogowe i obrzeża, wykonano podbudowę pod chodniki, ułożono kostkę brukową, położono masę bitumiczną na poszerzeniach, umocniono dna rowu i skarp materiałami prefabrykowanymi (korytka ściekowe, płyty „Jumbo”).

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów-Dyłałówka polegająca na budowie chodnika w km 10+129-10+890 w Borku Starym strona lewa

Zakres prac obejmował wykonanie poszerzenia drogi i budowę chodnika na odcinku dł. 976,1 mb. Wykonano: prace ziemne do położenia rur Ø 500 - Ø 600 celem wykonania kanalizacji deszczowej, studzienki rewizyjne Ø 1000, przykanaliki, podbudowę na poszerzeniach, ułożono krawężniki drogowe i obrzeża, wykonano podbudowę pod chodniki, ułożono kostkę brukową, położono masę bitumiczną na poszerzeniach, umocniono dna rowu i skarp materiałami prefabrykowanymi (korytka ściekowe, płyty „Jumbo”). Kwota 2.237.835,41 zł (w tym dofinansowanie 1.631.264,44 zł).

Remont ul. Wyzwolenia boczna

Wykonano: regulację studzienek kanalizacji sanitarnej, studzienkę i kratę ściekową, frezowanie nawierzchni, skropienie masą bitumiczną gr. 4+3 cm. Kwota 47.970,00 zł (w tym darowizna mieszkańców 8.000,00 zł).

Bieżące remonty dróg i chodników

Remonty dróg polegały na uzupełnieniu nawierzchni asfaltowych dróg, wykonaniu: prac ziemnych, rowu odwadniającego ul. Lasek boczna, opracowania projektu zamiennego organizacji ruchu na znaki drogowe karczowania drzew (przy moście Kielnarowa Obszary Podgórze), progów zwalniających: ul. Podwale, w ciągu drogi gminnej Kielnarowa Matysówka (2 szt.), oczyszczenia rowów przydrożnych przy drodze Kielnarowa Zawodzie, wykonanie odwodnienia korytkami ściekowymi Matysówka boczna, przebudowa zjazdu do SP w Kielnarowej, utwardzenie pobocza gruzem Hermanowa boczna, przestawienie „Witacza” Kielnarowa Obszary Chmielnik. Kwota 299.477,81 zł.

Budowa oświetlenia drogowego Borek Stary Szkoła Stawiska

Zlecono opracowanie projektu technicznego na budowę oświetlenia drogowego. Kwota 8.997,45 zł.

Budowa oświetlenia drogowego Borek Stary Sklepiska

Zlecono opracowanie projektu technicznego na budowę oświetlenia drogowego. Kwota 11.094,53 zł .

Budowa oświetlenia drogowego Hermanowa Gajówka Straszędzie

Na odcinku dł. 992 mb postawiono 24 słupy betonowe, podwieszono kabel energetyczny i 15 lamp oświetleniowych, zamontowano starowanie, wykonano inwentaryzację powykonawczą. Kwota 130.672,10 zł.

Budowa oświetlenia drogowego Hermanowa Gajówka Skotnik

Zlecono opracowanie projektu technicznego na budowę oświetlenia. Kwota 11.851,00 zł.

Budowa oświetlenia drogowego Hermanowa Pańskie Pola

Na odcinku dł. 650 mb postawiono słupy betonowe, podwieszono kabel energetyczny i 8 lamp oświetleniowych, zamontowano starowanie, wykonano inwentaryzację powykonawczą. Kwota 76.942,12 zł.

Budowa oświetlenia drogowego Kielnarowa Obszary Debrza

Opracowano projekt techniczny na budowę odcinka dł. 250 mb. Kwota 4.900,00 zł.

Budowa oświetlenia drogowego Kielnarowa

Opracowano projekt techniczny na budowę oświetlenia od drogi wojewódzkiej Nr 878 do Zawodzia. Postawiono 17 słupów metalowych z lampami ledowymi, położono kabel ziemny o dł. 886 mb, zamontowano oprawy ledowe i starowanie. Kwota 204.706,58 zł (w tym Fundusz Sołecki 34.351,50 zł).

Budowa oświetlenia drogowego w Tyczynie ul. Ogrodowa, Sadowa, Kościuszki, Szopena - 60.323,99 zł

1. ul. Ogrodowa, postawiono słupy betonowe (2 szt.), podwieszono kabel energetyczny i lampy oświetleniowe (2 szt.), kwota 13.557,30 zł, opłata przyłączeniowa 234,38 zł.
2. ul. Sadowa, postawiono słupy betonowe (4 szt.), podwieszono kabel energetyczny i lampy oświetleniowe (5 szt.), kwota 29.929,52 zł.
3. park w Tyczynie, zakres prac obejmował postawienie trzech lamp oświetleniowych wraz z fundamentami i oprawami, położenie kabla energetycznego i wpięcie do istniejącego oświetlenia, kwota 16.602,79 zł.

INWESTYCJE KUBATUROWE

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kielnarowej

Zapłacono opłaty: przyłączeniową związaną z przebudową sieci gazowej, za zwiększenie mocy energii elektrycznej. Kwota 1.645,03 zł.

Budowa siłowni przy Ogródku Jordanowskim w Tyczynie (OSA)

Opracowano mapę do celów projektowych i dokumentację projektową (wykonawca: Consilio Projekt Sp. z o.o. Jarosław), wykonano siłownię zewnętrzną (wykonawca: APIS POLSKA Sp. z o.o. Jarosław), zakupiono tablicę informacyjną. Kwota 88.685,80 zł (w tym środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki 25.000,00 zł).

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Borku Starym

Opracowano mapę do celów projektowych i dokumentację projektową (wykonawca: Consilio Projekt Sp. z o.o. Jarosław), wykonano siłownię zewnętrzną (wykonawca: APIS POLSKA Sp. z o.o. Jarosław), zakupiono tablicę informacyjną. Kwota 111.502,08 zł (w tym środki: Fundusz Sołecki 34.351,50 zł, Ministerstwo Sportu i Turystyki 49.000,00 zł).

Utworzenie ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w Kielnarowej

Opracowano mapę do celów projektowych, operat geodezyjny do wyłączenia z produkcji rolnej, dokumentację projektową (wykonawca: Consilio Projekt Sp. z o.o. Jarosław), wykonano siłownię zewnętrzną (wykonawca: APIS POLSKA Sp. z o.o. Jarosław). Kwota 30.690,76 zł.

Zagospodarowanie obiektów sportowych z salą gimnastyczną

Opracowano dokumentację projektową na przebudowę boiska do gry w tenisa (wykonawca: Consilio Projekt Sp. z o.o. Jarosław). Kwota 4.428,00 zł.

Przebudowa kamienicy Rynek 24 w Tyczynie

Przebudowa w ramach projektu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF”. W trakcie robót Państwowa Inspekcja Sanitarna dokonała pomiarów stężenia substancji chemicznych w pomieszczeniach, zapłacono za nadzór inwestorski (instalacja elektryczna) oraz nadzór autorski. Wykonano: posadzkę żywiczną (Firma DISZTUNG Sędziszów Małopolski), roboty budowlane obejmujące remont i przebudowę wnętrza (tynki, posadzki, stolarka okienna i drzwiowa, elewacja, instalacje wodno-kanalizacyjną c.o., wentylacja, klimatyzacja) zakupiono: tablicę informacyjną, schodolaz, sprzęt nagłaśniający. Kwota 1.077.608,34 zł.

Rewitalizacja Zespołu Parkowego w Tyczynie

Wykonano program funkcjonalno-użytkowy (wykonawca: CLEMATIS Architektura Krajobrazu, Kielanówka 378), zapłacono za wypisy, mapy, ksera i skanowanie. Kwota 65.715,00 zł.

Płyta Rynku w Tyczynie

Opracowano projekt i program prac konserwatorskich, wykonano prace konserwatorskie (wykonawca: Ars Restauro Konserwacja Zabytków Kamień, Sztukaterie, Metal, Rzeszów) ułożono kostkę przy pomniku Grunwaldu, wykonano oświetlenie plant. Kwota 131.841,00 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tyczynie

Wymieniono kotły gazowe c.o. (wykonawca AQUA-TECH Rzeszów). Kwota 34.999,99 zł.

Przebudowa pomieszczeń w Domu Ludowym w Matysówce

W ramach zadania wykonano: przebudowę toalet, utworzono toaletę dla osób niepełnosprawnych, remont dużej sali na parterze obejmujący: przebudowę instalacji elektrycznej, wymianę posadzki, malowanie, wymianę drzwi, remont pomieszczenia po sklepie. Kwota 127.513,36 zł.

Budowa wiaty z zagospodarowaniem terenu w Matysówce

Wykonano: dokumentację projektową (wykonawca: Consilio Projekt Sp. z o.o. Jarosław), odwodnienie i utwardzenie terenu, wiatę o konstrukcji drewnianej. Kwota 42.558,00 zł (w tym środki Funduszu Sołeckiego – 34.351,50 zł).

Zadaszenie trybun na stadionie w Tyczynie ul. Cicha 5

Wykonano ksero rysunków dużego formatu, I etap zadaszenia. Obecnie wykonuje się II etap zadaszenia (pozostałej części trybun). Wykonawca Zakład Remontowo Budowlany Rachwał Sp. J. Janów Lubelski. Kwota 579.665,49 zł (w tym środki niewygasające 101.475,00 zł).

Opracowanie projektu obiektów sportowych w Hermanowej

Wykonano odwodnienie terenu przeznaczonego pod budowę obiektów sportowych. Wykonawca: S.C. Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy JAR Kielnarowa 20. Zapłacono za: wydanie zapewnienia na dostawę wody i odbiór ścieków, za mapy, wypisy do decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, opinię geologiczną, opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa budynku zaplecza socjalno-sanitarnego przy boisku w Hermanowej. Kwota 79.365,80 zł.

Otwarta Strefa Aktywności w Hermanowej

Opracowano dokumentację projektową, wykonawca projektu: Consilio Projekt Sp. z o.o. Jarosław. Wykonano siłownię zewnętrzną w ramach programu OSA, wykonawca APIS POLSKA Sp. z o.o. Jarosław, zakupiono tablicę informacyjną. Kwota 106.623,41 zł (w tym środki: Funduszu Sołeckiego – 34.351,50 zł, Ministerstwa Sportu i Turystyki – 45.000,00 zł).